



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

W P Ł Y N Ę Ł O
STAROSTWO POWIATOWE w CHOSZCZU
ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno
KANCELARIA OGÓLNA

16. 07. 2025

Skierowano

L.dz. 8618 / 2025

BRZ, OS / [signature]

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie**
Nadzór Wodny w Drawsku
Pomorskim
ul. Marynarska 9
78-500 Drawsko Pomorskie

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W DRAWSKU POMORSKIM
NA OBSZARACH POWIATÓW: DRAWSKIEGO, CHOSZCZEŃSKIEGO,
ŚWIDWIŃSKIEGO, WAŁECKIEGO, STARGARDZKIEGO
ZA ROK 2024**

30 czerwca 2025 rok

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) przedstawiam Radzie Powiatu (Miasta) roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2023, na terenie powiatów Drawskiego, Choszczeńskiego, Świdwińskiego, Wałeckiego, Stargardzkiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Zarząd Zlewni w Pile, Nadzór Wodny w Drawsku Pomorskie.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

Nadzór Wodny w Drawsku Pomorskim obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat Drawski, a także część powiatu Choszczeńskiego, Świdwińskiego, Wałeckiego, Stargardzkiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Drawsko Pomorskie wynosi 1496,935 km². Długość cieków na terenie administrowanym przez NW Drawsko Pomorskie wynosi 509,652 km, urządzeń wodnych na rzekach 71 szt. oraz 0,800 km kanałów.



3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Pile	Drawsko Pomorskie	Drawski	Czaplinek
			Drawsko Pomorskie
			Kalisz Pomorski
			Wierzchowo
			Złocieniec
		Świdwin	Połczyn Zdrój
		Wałcz	Miroślawiec
		Choszczno	Drawno
			Recz
		Stargard	Ińsko

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Drawsko Pomorskie.

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Data rozpoczęcia zadania	Data zakończenia zadania	Wartość wykonanych prac
1	Złocieniec	Rz. Miedznik	– Remont dwóch zastawek na rzece Miedznik w km 0+725 i 3+821.	12.11.2024	30.11.2024	24 500,00 zł
2	Złocieniec	Rz. Wąsówka	– Awaryjny montaż trwałych zabezpieczeń przed dostępem osób postronnych na Jazie w km 0+940 rz. Wąsówka	30.10.2024	20.11.2024	5 934,96 zł
3.	Drawno, Kalisz Pomorski, Drawsko Pomorski, Złocieniec, Czaplinek, Połczyn Zdrój	Stałe utrzymanie urządzeń - 31 szt. budowli	– Wykonanie catorocznej bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Pile – obiekty hydrotechniczne na terenie NW w Drawsku Pomorskim	01.01.2024	30.11.2024	55 023,84 zł.
4.	Drawsko Pomorskie	Rz. Kokna	– Remont budowli piętrzących na rzece Kokna – Zakres robót obejmował remont 6 budowli piętrzących: 4 zastawki w km 16+374, 14+474, 13+269, 11+483, 1 szt. Jaz w km 2+340 i 1 szt. przepust z piętrzeniem w km 6+700 rz. Kokny.	15.07.2024	15.09.2024	48 971,73 zł
5.	Połczyn Zdrój, Czaplinek, Złocieniec, Drawsko Pomorskie	Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych w roku 2024 w części zamówienia nr 6 – Rzeką Rakowiec - Cieminko 0+000 – 3+600, 16+300 – 18+785	– Udrożnienie koryta przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wody na całej długości konserwowanego cieku w km 0+000 – 3+600, – Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000 – 3+600, 16+300 – 18+785,	15.10.2024	21.11.2024	19 755,30 zł

			– Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia średniej gęstości na całym konserwowanym odcinku cieku, ścinanie umocnienia skarpy z wikliny obustronnie w km 0+000 – 3+600, 16+300 – 16+685, – Usunięcie i zrębkowanie pozostałości po karczunku – Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna cieków w km 16+300 – 16+685, 16+946 – 18+785,			
6.	Kalisz Pomorski	Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych w roku 2024 w części zamówienia nr 7 – Rzeka Drawica 0+000-22+585	– Udrożnienie koryta przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wody na całej długości konserwowanego cieku, – Ręczne wykoszenie porostów twardych gęstych ze skarp z wygrabieniem, – Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia średniej gęstości na całym konserwowanym odcinku cieku, – Hakowanie dna cieku wraz z wydobyciem darni korzeniowej, roślin pływających, odrzuceniem na brzeg i złożeniem w przyzmy w km 10+895 – 12+475 i 12+935 – 15+865.	15.10.2024	18.11.2024	91 389,29 zł
7.	Złocieniec, Wierzchowo	Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych w roku 2024 w części zamówienia nr 7 – Rzeka Wąsówka 0+000-4+600, 11+500-12+400, 13+170-14+500	– Usuwanie zanieczyszczeń z koryta rzeki w km 0+000 – 4+600; 11+500 – 12+400 i 13+170 – 14+500; – Ręczne wykoszenie porostów twardych gęstych ze skarp z wygrabieniem – Ręczne wykoszenie porostów twardych gęstych z dna cieków.	15.10.2024	31.10.2024	25 713,08 zł.
	Złocieniec	Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych w roku 2024 w części zamówienia nr 7 – rz. Miedznik. 2+700 – 16+156	– Udrożnienie koryta przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wody na całej długości konserwowanego cieku, – Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycie średniej gęstości; – Ręczne wykoszenie porostów twardych gęstych ze skarp; – Ręczne wykoszenie porostów twardych gęstych z dna cieków; – Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 30% wraz z wydobyciem darni korzeniowej, wydobyciem	15.10.2024	18.12.2024	68 695,46 zł.

			roślin pływających z pozostałej powierzchni lustra wody i odrzuceniem na brzeg i złożeniem w przyłomie kompostowe w km 2+700 – 4+456.			
9.	Złocieniec, Czaplinek, Połczyn Zdrój,	Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych w roku 2024 w części zamówienia nr 8 – Rzeka Drawa w km 119+750 – 148+680 148+680 – 149+500 156+400-160+700, 167+800-167+895, 170+345-174+630, 176+480-181+480, 181+980-182+350,	– Udrożnienie koryta przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wody cieku w km 119+750– 148+680, 156+400 – 160+700, 167+800 – 167+895, 170+345 – 174+630, 176+480 – 181+480, 181+980 – 182+350 i kanał ulgi rz. Drawy w km 0+000 – 0+500, – Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 129+750-148+680 i 167+800 – 167+895 i kanału ulgi rz. Drawy w km. 0+000 – 0+500, – Ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych z dna cieków w km 129+750-148+680, – Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60% przed i za filarami mostów w km 134+840 – 137+100 i zakolach rzeki w km 134+840 – 141+400, – Mechaniczne wykoszenie porostów z dna rzeki w km 148+680 – 149+500.	03.10.2024	10.12.2024	228 523,48 zł
10	Czaplinek	Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych w roku 2024 w części zamówienia nr 8 – Dopływ spod Dołgiego Wielkiego	– Udrożnienie koryta przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wody cieku w km 0+000 – 0+800, 2+847 – 3+737 – Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć rzadkich we wskazanych miejscach cieku, – Zrębkowanie ściętych krzaków i podszyć rzadkich we wskazanych odcinkach cieku, – Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem w km 0+000 - 0+800, – Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków z wygrabieniem w km 0+000-0+800	03.10.2024	18.11.2024	10 652,68 zł.
11	Połczyn Zdrój, Złocieniec, Drawsko Pomorskie	Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych w roku 2024 w części zamówienia nr 6 – Rzeka Kokna 3+700 – 7+100, 10+750 – 11+730, 12+534 – 18+854, 19+424 – 22+539	– Udrożnienie koryta przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wody na całej długości konserwowanego cieku, – Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem w km 0+000 – 0+325, 5+700 – 7+010,	15.10.2024	16.12.2024	126 939,46 zł.

			– <i>Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%,</i> – <i>Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków z wygrabieniem w km 16+300 – 16+685, 16+946 – 18+785,</i>			
--	--	--	---	--	--	--

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW
I	5	165
II	13	144
III	4	149
IV	3	115
ROCZNIE	25	573

6. Pozostałe informacje.

Po wykonaniu konserwacji rzek w okresie jesiennym, zapewniono bezpieczny spływ wód powierzchniowych. W celu zatrzymania odpływu wód Nadzór Wodny w Drawsku Pomorskim prowadzi piętrzenia odcinkowe rzeki Kokny, Miedznik, Drawy, Kamiennej, Bagnicy, Słopicz, Łącznej i Drawicy z zachowaniem nienaruszalnego przepływu pozwalającego zachować życie biologiczne. W Nadzorze Wodnym kontynuuje się coroczne zadanie utrzymaniowe w postaci stałego utrzymania urządzeń – 31 szt. polegającym na konserwacji i eksploatacji urządzeń piętrzących, które używane są do odcinkowego piętrzenia rzek. W celu poprawy funkcjonalności i estetyki urządzeń na terenie Nadzoru Wodnego w Drawsku Pomorskim przeprowadzono gruntowne remonty 8 budowli piętrzących na dwóch ciekach. Na rzece Kokna wyremontowano 4 zastawki w km 16+374, 14+474, 13+269, 11+483, oraz Jaz w km 2+340 i przepust z piętrzeniem w km 6+700 cieku. Na rzece Miedznik wyremontowane zostały dwie zastawki w km 0+725 i 3+821.

Kierownik
 Nadzoru Wodnego w Drawsku Pomorskim

Dorota Porazińska-Kowalczyk

Otrzymują:

1. Rada Powiatu Drawskiego; Plac Elizy Orzeszkowej 3; 78-500 Drawsko Pomorskie
- ② Rada Powiatu Choszczeńskiego; ul. Nadbrzeżna 2; 73-200 Choszczno
3. Rada Powiatu Wałeckiego; ul. Dąbrowskiego 17; 78-600 Wałcz
4. Rada Powiatu Świdwińskiego; ul. Mieszka I 16; 78-300 Świdwin
5. Rada Powiatu Stargardzkiego; ul. Skarbowa 1; 73-110 Stargard
6. a/a